

FE DE ERRATAS

CONTRATO DE OBRAS SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, Y PASOS SOBRE ELEVADOS EN LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAGRANADA, S.A. Expediente NÚMERO 7M/2017

En el presupuesto y mediciones:

- La pintura será en todas las partidas del siguiente tipo:
 - pintura blanca reflectante con microesferas **será sin microesferas**,
 - tipo termoplástica en caliente **será termoplástica en frío**.
- En la partida 01.03. m2 superficie de pintura blanca reflectante para paso de peatones, **la nueva descripción de la partida** será:

Superficie de pintura blanca reflectante será sin microesferas para paso de peatones y cebreados tipo termoplástica en frío con dosificación 1.5 Kg/m2, incluidos agregados antideslizantes, aplicada por pulverización. Incluso limpieza de la superficie, medida la unidad realmente ejecutada y totalmente terminada.

- En la partida 01.04 m.l. banda de 15 cm de pintura amarilla tipo termoplástica, **la nueva descripción** será:

Banda de 15 cm de pintura amarilla tipo acrílica especial ciudad, con dosificaciones de 720 gr/m2, por pulverización, incluso limpieza, preparación de la superficie y premarcaje, medida la unidad realmente ejecutada y totalmente terminada.