

MEDICION OBRAS ZONA EDIFICIO PARKING EN MERCAGRANADA

DEMOLICIONES	
DEMOLICION DE BAÑOS EXISTENTE: Demolicion de cuarto de baño de 25m2 con particiones de muro de fabrica y cubierta de chapa metalica con inododo y grifo.	25 M2
DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO mixto grava y arena.	200 m2
APERTURA DE HUECO PARA PUERTA en Edificio parking existente.	2,00 X 1,100
TRANSPORTE A VERTEDERO	
ACONDICIONAMIENTO TERRENO	
RELLENO PARA ACABADO DE SUELO DE GRAVA ARTIFICIAL	60 M2
OBRA CIVIL	
HORMIGONADO SUELO con mallazo de simple torsion, de 20 x 20 cm x 5 m	90 M2
CONSTRUCCION RAMPA: Construcción de rampa accesible con menos de 20 cm de altura a salvar y una longitud de 22 metros par el cumplimiento de la pendiente, acabado hormigón fratasado (que no resbale)	22X1,10
ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS	
COLOCACION JAMBAS Y DIENTELES: Para formacion de hueco de puerta	1UD
COLOCACION DE PREMARCOS: para puerta	1UD
TABIQUE PARA DIVISION	25 M2
.....PARKING-zona interior	25 M2
.....Cerrado de PUERTA Aseos a demoler, NAVE ANEXA	2 M2
REVESTIMIENTOS MORTERO	110 m2
.....PARKING-zona interior	25 M2
.....PUERTA Aseos a demoler, NAVE ANEXA	2 M2
CARPINTERIA METALICA	
PUERTA ENTRADA EDICIO PARKING	1 UD
BARANDILLA PARA RAMPA	25 M X 2 rampas
PINTURA CERRAMIENTOS	100 m2

Presupuesto Maximo

9.100 €

Condiciones:

Fecha tope recepción de obra 9 de Julio 2018

Imprescindible visita previa al envio de presupuestos

Envio de presupuestos a tecnico@mercagranada.es