

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 Señalización Horizontal									
01.01	M Banda de 10 cm de pintura blanca reflectante Banda de 10 cm de pintura blanca reflectante con microesferas (500 gr/m2) tipo termoplástica en caliente aplicada por pulverización, incluso limpieza y preparación de la superficie y premarcaje, medida la unidad realmente ejecutada y totalmente terminada.								
	Recinto Interior de Mercagranada	2	3.150,00			6.300,00			
							6.300,00	0,94	5.922,00
01.02	M Banda transversal de 40 cm de pintura blanca reflect. Banda transversal de 40 cm de pintura blanca reflectante con microesferas tipo termoplástica en caliente aplicada por pulverización, incluso limpieza, preparación de la superficie y premarcaje, medida la unidad realmente ejecutada y totalmente terminada.								
	Recinto Interior de Mercagranada								
	Pasos de Peatones	11	5,00	2,00		110,00			
							110,00	3,82	420,20
01.03	M2 Superficie de pintura blanca reflectante para paso peatones Superficie de pintura blanca reflectante con microesferas para pasos de peatones y cebreados tipo termoplástica en caliente aplicada por pulverización, incluso limpieza de la superficie, medida la unidad realmente ejecutada y totalmente terminada.								
	Recinto Interior de Mercagranada	11	15,00	6,00	0,60	594,00			
							594,00	5,44	3.231,36
01.04	M Banda de 15 cm de pintura amarilla tipo termoplástica Banda de 15 cm de pintura amarilla tipo termoplástica en caliente aplicada por pulverización, incluso limpieza, preparación de la superficie y premarcaje, medida la unidad realmente ejecutada y totalmente terminada.								
	Recinto Interior de Mercagranada	1	895,00			895,00			
							895,00	0,68	608,60
01.05	M2 Superficie de pintura blanca reflectante para flechas y otros Superficie de pintura blanca reflectante con microesferas para flechas e inscripciones varias en el pavimento tipo termoplástica en caliente aplicada por pulverización, previo limpieza de la superficie, y medida la unidad realmente ejecutada y totalmente terminada.								
	Cebreados / Isletas	1	2.290,00	0,30		687,00			
	Flechas	60	1,50			90,00			
							777,00	4,56	3.543,12
01.06	M Banda de 10 cm de pintura blanca termoplástica M Banda de 10 cm de pintura blanca tipo termoplástica en caliente aplicada por pulverización, incluso limpieza, preparación de la superficie y premarcaje, medida la unidad realmente ejecutada y totalmente terminada.								
	Señalización líneas aparcamiento	1	6.650,00			6.650,00			
							6.650,00	0,87	5.785,50
01.07	M Banda de 15 cm de pintura blanca reflectante Banda de 15 cm de pintura amarilla tipo termoplástica en caliente aplicada por pulverización, incluso limpieza, preparación de la superficie y premarcaje, medida la unidad realmente ejecutada y totalmente terminada.								
	En el recinto de Mercagranada	1	4.505,00			4.505,00			
							4.505,00	0,73	3.288,65
	TOTAL CAPÍTULO 01 Señalización Horizontal								22.799,43

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 Señalización Vertical									
02.01	<p>Ud Señal octogonal de 600 mm de doble apotema y retrorreflectancia 2</p> <p>Suministro y colocación de señal octogonal. de 600 mm de doble apotema y retrorreflectancia nivel 2, incluso poste galvanizado y su anclaje cosntituido por pletina de acero inoxidable atornillada al poste y señal, empotrada 20cm en el suelo, incluso pidaco en acera y hormigonado HM-15/P/25/E de cemento rápido, p.p. elementos de fijación. Medida la unidad totalmente terminada.</p>								
	R-2	16				16,00			
							16,00	102,50	1.640,00
02.02	<p>Ud Señal circular de 600 mm de diametro y retrorreflectancia 2</p> <p>Suministro y colocación de señal circular de 600 mm de dámetro y retrorreflectancia nivel 2, incluso poste galvanizado y su anclaje cosntituido por pletina de acero inoxidable atornillada al poste y señal, empotrada 20cm en el suelo, incluso pidaco en acera y hormigonado HM-15/P/25/E de cemento rápido, p.p. elementos de fijación. Medida la unidad totalmente terminada.</p>								
	R-101	11				11,00			
							11,00	106,25	1.168,75
02.03	<p>Ud Señal cuadrada de 600 mm de lado y retrorreflectancia 2</p> <p>Suministro y colocación de señal cuadrada de 600 mm de lado y retrorreflectancia nivel 2, incluso poste galvanizado y su anclaje cosntituido por pletina de acero inoxidable atornillada al poste y señal, empotrada 20cm en el suelo, incluso pidaco en acera y hormigonado HM-15/P/25/E de cemento rápido, p.p. elementos de fijación. Medida la unidad totalmente terminada.</p>								
	S-13	26				26,00			
							26,00	111,98	2.911,48
02.04	<p>Ud Panel complementario de 1000x500 mm y retrorreflectancia 2</p> <p>Suministro y colocación de panel complementario de 1000x500 mm de lado y retrorreflectancia nivel 2, incluso doble poste galvanizado y su anclaje cons tituido por pletina de acero inoxidable atornillada al poste y señal, empotrada 20cm en el suelo, inclu so pidaco en acera y hormigonado HM-15/P/25/E de cemento rápido, p.p. elementos de fijación. Medida la unidad totalmente terminada. Texto, a indicar por Mercagranada.</p>								
	S-860	4				4,00			
							4,00	169,14	676,56
	TOTAL CAPÍTULO 02 Señalización Vertical.....								6.396,79

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 Paso de Peatones Elevados									
03.01	UD. Ejecucion de Pasos de Peatones Elevados UD EJECUCIÓN DE PASO DE PEATONES ELEVADO DE 15 METROS DE ANCHURA SEGÚN INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN DE FRESADO DE ZONA DE ENCASTRE EN BANDA ADYACENTE DE 1,50 METROS DE LONGITUD EJECUCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO A PASO DE PEATONES DE 1,50 M DE LONGITUD MEDIANTE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 35/50 S, INCLUIDO RIEGOS DE ADHERENCIA.	2				2,00			
							2,00	2.500,00	5.000,00
03.02	UD. Ejecucion de Señalización de Pasos de Peatoness Elevados UD EJECUCIÓN DE SEÑALIZACION DE PASO DE PEATONES ELEVADOS SEGÚN NORMATIVA MUNICIPAL, CONSISTENTE EN: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL MEDIANTE BANDA DE 0,50 M DE ANCHURA EN EL PASO DE PEATONES Y BANDAS DE DETENCIÓN DE 0,40 M DE ANCHURA, MEDIANTE PINTURA BICOMPONENTE SEÑALIZACIÓN VERTICAL MEDIANTE 2 SEÑALES DE PREAVISO DE PASO ELEVADO CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD Y 2 SEÑALES DE PASO DE PEATONES ELEVADO, DE 900X1350 DG AMARILLO LIMÓN, REFLECTANTE NIVEL III, CON POSTE DE 100X50 PINTADO EN VERDE	2				2,00			
							2,00	1.600,00	3.200,00
TOTAL CAPÍTULO 03 Paso de Peatones Elevados.....									8.200,00
TOTAL.....									37.396,22