

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO</b>									
1.1	<b>m2 Falso techo continuo</b> falso techo continuo de chapas metalicas grecadas o tradicio0nales comn sistema de descuelgue desde las viguetas de la estructura.						370,00	22,00	8.140,00
1.3	<b>u Ayudas albañileria a instalaciones</b>						1,00	1.000,00	1.000,00
1.5	<b>u Elevacion de umbrales</b>						3,00	2.500,00	7.500,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO.....</b>									<b>16.640,00</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 2 ELECTRICIDAD E ILUMINACION</b>									
02.01	u Pantalla Led estanca 1500 mm UD. pantalla estanca tipo led longitud 1500 mm potencia minima 25w						40,00	40,00	1.600,00
02.02	u Toma de corriente trifasica 32A						4,00	30,00	120,00
02.03	u Toma de corriente tipo monofasica shucko 16A						10,00	18,00	180,00
02.04	u Protecciones diferenciales y magnetotermicas pia 2X10A 13 UDS PIA 2X16 3 UDS PIA 4X25 5UDS ID 2X25 2 UDS ID 2X16 3 UDS ID 4X40A 3 UDS IgA 4X40A 1 UDS CON SOBRETENSIONES Cableado y tubo necesario para la instalacion diametros 1,5 , 2,5 , 4 y 6 mm cable acometida 70 mm2 CAJA PARA 32 ELEMENTOS CAJA PARA 6 ELEMENTOS CUADRO OFICINAS + CAJA PORA 6 ELEMENTOS CUADRO SECUNDARIO						1,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2 ELECTRICIDAD E ILUMINACION .....</b>									<b>13.900,00</b>

**PRESUPUESTO Y MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 3 SYS Y GR</b>									
	TOTAL CAPÍTULO 3 SYS Y GR .....								<b>1.500,00</b>
	TOTAL .....								<b>32.040,00</b>